グリーンスクラム

グリーンスクラム　　10枚当たり

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンスクラム	枚	10		
	土砂	m^3	10		
労務費	特殊作業員	人	0.28		
	普通作業員	人	0.28		
	世話役	人	0.28		
機械費	バックホウ運転(クレーン仕様)	日	0.28		
計					

備考
1.横取り作業(12mまで、製作現場～仮置き場)を含みます。
2.積込・荷卸・運搬作業等が必要な場合は、別途計上してください。
3.充填する土砂は、砂や礫、岩質土など植物の生育に適さない土は避けてご使用ください。
4.充填する土砂は最大充填質量2,000kgを上限とします。
5.土のう設置後の移動は植物の生育に影響を与えますので避けてください。
6.土壌の乾燥により、植物の生育に影響が出る可能性があります。乾燥を防ぐためには、
　土のう背面をできるだけ法面に密着させるか、裏込めを行ってください。
7.積み上げ段数は、最下段含めて3段が上限です。また、5分勾配までは積み上げが
　可能です。それ以上は別途安定計算が必要となりますので、詳しくは『「耐候性大型
　土のう積層工法」設計・施工マニュアル』の第4章をご参照ください。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。
※植生シート側が前面に来るよう設置してください。

※施工面積が1,000㎡未満の場合には、市場単価で定められた施工規模加算に準じた補正をご検討ください。

それは、人を守る緑。
ロンタイ®株式会社　https://www.rontai.co.jp/
[本 社]〒570-0011 大阪府守口市金田町３丁目１番１１号
TEL.(06)6902-9401(代表) FAX.(06)6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp