

ベヂタイ

ベヂタイ（50cmピッチ施工参考）　　100㎡当たり

	名称		単位	数量	単価	金額
材料費	ベヂタイ		枚	600		
労務費	植生土採取	普通作業員	人	0.6		
	混合・袋詰め	普通作業員	人	1.8		
	溝切り	普通作業員	人	1.5		
	張り付け	普通作業員	人	2.0		
計						

施工図





【施工方法】

①現地にて現場の土と付属の種子・肥料を混合します。
（土0.2㎥に種子0.2kg及び肥料2kgを投入します）
②混合した土をベヂタイ1枚当たり2ℓ投入し、口止め鉄線にて開口部を封じます。
③法面に水平に幅15cm深さ4cm程度、筋状に溝切りします。
④溝の中にベヂタイを置き、1枚当たり2本の止釘で固定します。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。
※土・種子・肥料を混合する際に、バーク・ピートモス・バーミキュライトなどの土壌改良材を土量に対して10%程度混合すると、植物の生育は更に良好となります。
※止釘は地山に密着するように打ち込んでください。

※施工面積が1,000㎡未満の場合には、市場単価で定められた施工規模加算に準じた補正をご検討ください。

それは、人を守る緑。
ロンタイ®株式会社　https://www.rontai.co.jp/
[本 社]〒570-0011 大阪府守口市金田町３丁目１番１１号
TEL.(06)6902-9401(代表) FAX.(06)6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp